

**苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光
免疫分析仪 300 台和检测试剂盒 3 万个等
建设项目竣工环境保护验收意见**

2019 年 3 月 6 日，苏州鼎实医疗科技有限公司组织召开苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光免疫分析仪 300 台和检测试剂盒 3 万个等建设项目竣工环境保护验收会。验收组由工程建设单位（苏州鼎实医疗科技有限公司）、环境监测单位及验收监测报告编制单位（苏州宏宇环境检测有限公司）及特邀 3 名专家（名单附后）组成。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。验收组听取了建设单位和验收监测报告编制单位的汇报介绍，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目环境影响评价报告表及环评批复等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成以下验收意见。

一、工程建设基本情况

苏州鼎实医疗科技有限公司位于位于苏州高新区锦峰路 8 号 12 号楼北一楼。租用江苏医疗器械科技产业园内厂房（1 号楼和 12 号楼）进行生产，项目占地 1602m²，建筑面积 1602m²；其中 1 号楼 406 室建筑面积 549m²，主要用于办公，12 号楼 101 室建筑面积 1053 m²，主要用于生产。

苏州鼎实医疗科技有限公司于 2018 年 11 月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光免疫分析仪 300 台和检测试剂盒 3 万个等建设项目环境影响报告表》，于 2019 年 1 月 10 日取得了苏州高新技术产业开发区环境保护局环保审批意见，审批文号：苏新环项[2019]11 号。本项目主体工程与环保设施于 2019 年 1 月开工建设，2019 年 2 月竣

工投产。

项目总投资 3600 万元，其中环保投资为 15 万元。本项目员工人数为 35 人，两班制，每班 8 小时，年工作 250 天，年工作 4000 小时。本项目不提供用餐及宿舍。

苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光免疫分析仪 300 台和检测试剂盒 3 万个等建设项目为本次验收工程。

本项目2019年2月投入调试运行，各类设施运行稳定，基本具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。苏州鼎实医疗科技有限公司委托苏州宏宇环境检测有限公司对本项目的竣工环境保护验收监测工作进行了现场勘查、资料收集，并编制验收监测方案，于2019年2月14日至15日对本项目废水和厂界环境噪声进行了环境保护验收监测，根据监测和检查结果编制了验收监测报告。

二、工程变动情况

根据现场踏勘情况，本项目生产规模、原料使用、生产工艺、污染防治措施基本未发生变化，但生产及分析仪器等设备有所增减，具体变化如下：原环评设置电子天平（万分之一）2台，实际为4台；移液器由原环评28把减少到20把；原环评1台微电脑恒温恒湿试验箱暂未购置；压力蒸汽灭菌锅由原环评2台减少为1台；防潮柜由原环评2台增加为3台；pH计由原环评2台减少为1台；紫外分光光度计由原环评2台减少为1台；原环评2台工业除湿机增加为3台；原环评1台冰箱（海尔）增加为2台。以上仪器设备总数由原环评66台减少为59台。对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经现场核查，本项目主要内容为：本项目无生产废气排放。

本项目纯水制备过程中产生的浓水与生活污水一起排入市政污

水管网，进入镇湖污水处理厂处理，处理达标后排入浒光运河。

本项目主要噪声来源于生产设备的运转，项目尽量选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局，对噪声较高的机组，采取减震和消声措施进行减噪，以降低其噪声对周围环境的影响。

根据验收监测报告结论，结合现场检查，本项目运行管理基本符合环评和环评批复要求。在验收监测期间，本项目生产状况已达到设计产能的75%以上，符合验收监测要求。

四、环境保护设施调试效果

根据监测结果显示其本次验收对纯水制备过程中产生的浓水废水排口进行验收监测。废水中各污染物排放浓度均达到镇湖污水厂的接管标准。

本次验收监测期间，厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

五、工程建设对环境的影响

工程营运期项目生活污水纳入市政管网进污水处理厂处理后达标排放，对地表水环境影响较小。

厂界环境噪声能达标排放，对周围环境影响较小。

六、验收结论和后续要求

1. 验收结论

根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其批复所规定的各项环境污染防治措施，污染物可达标排放，达到竣工环保验收要求。

本项目批建基本相符。验收组经认真讨论，一致认为苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光免疫分析仪300台和检测试

剂盒 3 万个等建设项目在环境保护方面符合竣工验收条件，本项目废水、废气、噪声环境保护设施竣工验收合格。

2. 后续要求

(1) 项目验收中涉固废防治内容，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求办理相关手续。

(2) 建设单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发【2015】162号）做好建设项目建成后的信息公开工作。

(3) 企业应进一步完善本单位环保管理制度和管理措施，落实长效管理，确保符合环保相关法律法规要求。

七、验收组成员

验收组成员名单附后。

苏州鼎实医疗科技有限公司

2019 年 3 月 6 日

苏州鼎实医疗科技有限公司年产全自动干式荧光免疫分析仪 300 台
和检测试剂盒 3 万个等建设项目竣工环境保护自主验收评审
验收组签字表

时间：2019 年 3 月 6 日

地点：苏州鼎实医疗科技有限公司

姓名	单位	职称/职务	联系方式	备注
王士平	苏州鼎实医疗科技有限公司	副总	13867370010	建设单位
朱华	苏州鼎实医疗科技有限公司	副经理	13915280037	建设单位
朱青	苏州宏宇环境检测有限公司		13052802031	检测单位
董亚民	苏州科技大学	教授	13616203361	专家
李军	苏州环境科学协会	主任	15962526605	专家
徐火金	苏州市环境科学协会		15962121616	专家
孙莹	苏州高新区环境协会		1591409265	评审单位

验收组成员

注：各栏目请详细填写验收组成员信息，例如：1. 组长/专家；2. 环评编制单位；3. 验收监测单位/验收调查单位；4. 建设单位/施工单位/设计单位/监理单位/评审单位或其他等。